

RINCIAN RENCANA ANGGARAN BIAYA

PEKERJAAN : RUMAH TINGGAL 2 LANTAI LOKASI : WATES, KULONPROGO

TAHUN : 2021

No.	Uraian Pekerjaan	Vol	Sat	Harga satuan	Sub Total	Total
	PEKERJAAN LANTAI 01					
ı	PEKERJAAN PERSIAPAN					
1	Pembuatan Brak Tenaga Dan Gudang Material	12,000	m2	306.624	3.679.490	
2	Pengukuran dan Pemasangan Bowplank	47,500	m1	64.288	3.053.686	
					JUMLAH	6.733.176
Ш	PEKERJAAN TANAH					
1	Pekerjaan Galian Pondasi Batu Kali	30,490	m3	94.875	2.892.739	
2	Pekerjaan Galian Pondasi Footplate	7,290	m3	116.325	848.009	
3	Pekerjaan Urugan Tanah Kembali	9,174	m3	31.625	290.112	
4	Pekerjaan Urugan Peninggian Peil Lantai	39,712	m3	146.575	5.820.786	
5	Pekerjaan Urugan Pasir Bawah Lantai	4,964	m3	235.950	1.171.256	
					JUMLAH	11.022.902
III	PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN DINDING					
1	Pekerjaan Pasangan Pondasi Batu Kali 1:5	28,607	m3	891.968	25.516.083	
3	Pasangan Dinding Bata Merah 1/2 Bata 1:5	204,066	m2	141.131	28.799.988	
4	Pasangan Dinding Bata Merah 1/2 Bata 1:3 Trasram	25,884	m2	147.503	3.817.978	
5	Plesteran Dinding 1:5	408,131	m2	58.821	24.006.837	
6	Plesteran Dinding 1:3 Trasram	51,768	m2	67.956	3.517.936	
7	Acian Dinding	383,931	m2	43.977	16.884.045	
8	Sponengan Sudut Dinding dan Kolom	164,500	m1	66.792	10.987.284	
9	Pekerjaan Kolom Praktis	86,400	m1	69.911	6.040.267	
10	Pekerjaan Balok Praktis	86,090	m1	99.458	8.562.381	
11	Pekerjaan Balok Latei	21,880	m1	99.458	2.176.152	
12	Pekerjaan Batu Tempel	24,200	m2	266.904	6.459.071	
					JUMLAH	136.768.021
IV	PERKERJAAN BETON BERTULANG					
1	Pekerjaan Pondasi FootPlate K250					
	a Pekerjaan Beton	0,960		1.328.913	1.275.756	
	b Pembesian	97,733	kg	14.457	1.412.952	
2	Pekerjaan Sloof K250					

	а	Pekerjaan Bekisting	42,182	m2	128.333	5.413.332	
	b	Pekerjaan Beton	3,565		1.328.913	4.737.440	
	C	Pembesian	376,188		14.457	5.438.668	
	d	Bongkar Bekisting	42,182		57.200	2.412.810	
	3	Doriginal Dollothing	12,102		07.1200	2.112.010	
3	Pekerjaan Kolom 2	5/35 K250					
	а	Pekerjaan Bekisting	35,280	m2	234.345	8.267.674	
	b	Pekerjaan Beton	2,573		1.328.913	3.418.627	
	С	Pembesian	188,654	kg	14.457	2.727.426	
	d	Bongkar Bekisting	35,280		57.200	2.018.016	
		-					
4	Pekerjaan Balok 20	D/35 K250					
	а	Pekerjaan Bekisting	24,075	m2	280.186	6.745.472	
	b	Pekerjaan Beton	1,873		1.328.913	2.488.389	
	С	Pembesian	167,688		14.457	2.424.319	
	d	Bongkar Bekisting	24,075	m2	57.200	1.377.090	
5	Pekerjaan Tangga						
	а	Pekerjaan Bekisting	4,968		259.472	1.289.059	
	b	Pekerjaan Beton	0,596		1.328.913	792.244	
	С	Pembesian	61,305		14.457	886.307	
	d	Bongkar Bekisting	4,968	m2	57.200	284.170	
6	Pekerjaan Kolom 1						
	а	Pekerjaan Bekisting	7,920		234.345	1.856.008	
	b	Pekerjaan Beton	0,594		1.290.080	766.307	
	С	Pembesian	35,184		14.457	508.663	
	d	Bongkar Bekisting	7,920	m2	57.200	453.024	
7	Pekerjaan Kolom k			_			
	a	<u> </u>	8,580		327.246	2.807.769	
	b	Pekerjaan Beton	0,495		1.290.080	638.589	
	С	Pembesian	36,161		14.457	522.792	
	d	Bongkar Bekisting	8,580	m2	57.200	490.776	
	D	: 45/05/4050					
8	Pekerjaan Balok K		7.050		000 400	0.440.404	
	а	Pekerjaan Bekisting	7,650		280.186	2.143.421	
	b	Pekerjaan Beton	0,473		1.290.080	609.563	
	C	Pembesian Pembesian	45,312		14.457	655.096	
	d	Bongkar Bekisting	7,650	rm2	57.200	437.580	
	Dakariaan das T-U	na Vanani V250					
9	Pekerjaan dag Tala		2,250	m?	327.246	736.303	
		Pekerjaan Bekisting					
	b	Pekerjaan Beton	0,225	Ima	1.290.080	290.268	

	c Pembesian	27,765	ka	14.457	401.407	
	d Bongkar Bekisting	2,250		57.200	128.700	
	a Bonghai Bontoning	2,200		07.200	120.100	
10	Pekerjaan Dag Teras K250					
	a Pekerjaan Bekisting	5,475	m2	327.246	1.791.670	
	b Pekerjaan Beton	0,548		1.328.913	727.580	
	c Pembesian	67,562		14.457	976.757	
	d Bongkar Bekisting	5,475		57.200	313.170	
	a Bongkar Boktomy	0,170	1112	07.200	010.110	
11	Pekerjaan Topi-Topi K250					
	a Pekerjaan Bekisting	2,655	m2	327.246	868.837	
	b Pekerjaan Beton	0,266		1.290.080	342.516	
	c Pembesian	20,968		14.457	303.143	
	d Bongkar Bekisting	2,655		57.200	151.866	
	α συτιγκαι συκιστιτίγ	2,000	1112	37.200	131.000	
12	Pekerjaan Kolom Pagar 30/30 K250					
12	a Pekerjaan Bekisting	4,320	m2	234.345	1.012.368	
	b Pekerjaan Beton	0,648		1.290.080	835.972	
	c Pembesian	29,498		14.457	426.455	
	d Bongkar Bekisting	4,320		57.200	247.104	
	u Dongkai Dekisting	4,320	1112	37.200	247.104	
13	Pekerjaan Meja Dapur K250					
	a Pekerjaan Bekisting	4,320	m2	327.246	1.413.702	
	b Pekerjaan Beton	0,518	m3	1.290.080	668.777	
	c Pembesian	34,118	kg	14.457	493.249	
	d Bongkar Bekisting	4,320	m2	57.200	247.104	
					JUMLAH	77.676.288
٧	PEKERJAAN PINTU, JENDELA, KACA DAN AKSESORIS					
	Pekerjaan Kusen Pintu & Jendela Kayu Kelas 1	0,493		25.515.875	12.588.104	
	Pekerjaan Daun Pintu Panel Kayu Kelas 1	9,100		1.287.688	11.717.956	
	Pekerjaan Daun Jendela Kayu Kelas 1 + Kaca 5mm	6,690		826.948	5.532.281	
	Pekerjaan Kaca Mati 5mm	1,160		157.737	182.975	
	Pekerjaan Kusen Alumunium	17,800		147.575	2.626.833	
	Pekerjaan Pintu Alumunium + Kaca 8mm	7,200		630.149	4.537.076	
7	Pekerjaan Pintu Alumunium Kamar Mandi	2,800		553.615	1.550.121	
8	Engsel Pintu	18,000	unit	102.720	1.848.968	
9	Engsel Jendela	18,000	unit	79.816	1.436.688	
10	Engsel Pintu Alumunium	24,000	unit	102.720	2.465.290	
11	Slot Pintu Utama	1,000		346.621	346.621	
12	Slot Pintu	4,000		249.216	996.864	
13	Slot Pintu Alumunium	3,000		249.216	747.648	
44	Hak Angin	18,000		42.350	762.300	
14	i lak i light	10,000	u	12.000	102.000	

					JUMLAH	47.700.946
VI	PEKERJAAN SANITAIR, PLUMBING DAN PERLENGKAPAN					
1	Memasang Closet Duduk Toto Fullset	2,000		3.299.043	6.598.086	
2	Memasang Floor Drain	3,000		126.665	379.995	
3	Memasang Roof Drain	4,000		99.165	396.660	
4	Memasang Kran Air	5,000		126.706	633.531	
5	Memasang Kran Air Washbak	1,000		291.136	291.136	
6	Memasang Hand Shower	2,000		1.831.665	3.663.330	
7	Memasang Kitchen Zink	1,000		551.747	551.747	
8	Memasang Pipa Air Kotor Padat PVC 4" Rucika AW	22,800		139.128	3.172.118	
9	Memasang Pipa Air Kotor PVC 3" Rucika AW	40,900		89.793	3.672.534	
10	Memasang Pipa Air Hujan PVC 2,5" Rucika AW	31,000		67.914	2.105.334	
11	Memasang Pipa Air Bersih 1" Rucika AW	67,500	m1	30.162	2.035.935	
13	Septitank Konvensional	1,000	unit	3.020.457	3.020.457	
14	Bak Kontrol	2,000		275.000	550.000	
15	Sumur Resapan	9,000	m1	431.609	3.884.477	
16	Sumur Bor Air Bersih	30,000	m1	510.318	15.309.525	
17	Pompa Air Jet Pump	1,000	unit	2.750.000	2.750.000	
					JUMLAH	30.955.340
VII	PEKERJAAN ELEKTRIKAL					
1	Pemasangan Isntalasi Penerangan	13,000	titik	279.950	3.639.350	
2	Pemasangan Isntalasi Stop Kontak	= 000	titik	0100-0		
	I chiasangan ishtalasi otop Kontak	5,000	uur	310.870	1.554.348	
3	Pemasangan Lampu Led Downlight	10,000		310.870 389.950	1.554.348 3.899.500	
3 4			titik			
	Pemasangan Lampu Led Downlight	10,000	titik titik	389.950	3.899.500	
4	Pemasangan Lampu Led Downlight Pemasangan Lampu SI	10,000 3,000	titik titik titik	389.950 148.236	3.899.500 444.708	
4 5	Pemasangan Lampu Led Downlight Pemasangan Lampu SI Pemasangan saklar Ganda	10,000 3,000 4,000	titik titik titik titik	389.950 148.236 64.350	3.899.500 444.708 257.400	
4 5 6	Pemasangan Lampu Led Downlight Pemasangan Lampu SI Pemasangan saklar Ganda Pemasangan Saklar Tunggal	10,000 3,000 4,000 5,000	titik titik titik titik titik	389.950 148.236 64.350 45.760	3.899.500 444.708 257.400 228.800	
4 5 6 7	Pemasangan Lampu Led Downlight Pemasangan Lampu SI Pemasangan saklar Ganda Pemasangan Saklar Tunggal Pemasangan Stop Kontak	10,000 3,000 4,000 5,000 5,000	titik titik titik titik titik unit	389.950 148.236 64.350 45.760 64.350	3.899.500 444.708 257.400 228.800 321.750	
4 5 6 7 8	Pemasangan Lampu Led Downlight Pemasangan Lampu SI Pemasangan saklar Ganda Pemasangan Saklar Tunggal Pemasangan Stop Kontak Pemasangan Meteran Listrik Daya 1300w	10,000 3,000 4,000 5,000 5,000 1,000	titik titik titik titik titik unit	389.950 148.236 64.350 45.760 64.350 2.530.000	3.899.500 444.708 257.400 228.800 321.750 2.530.000	
4 5 6 7 8 9	Pemasangan Lampu Led Downlight Pemasangan Lampu SI Pemasangan saklar Ganda Pemasangan Saklar Tunggal Pemasangan Stop Kontak Pemasangan Meteran Listrik Daya 1300w Pemasangan MCB	10,000 3,000 4,000 5,000 5,000 1,000 2,000	titik titik titik titik titik unit	389.950 148.236 64.350 45.760 64.350 2.530.000 127.050 71.500	3.899.500 444.708 257.400 228.800 321.750 2.530.000 254.100 143.000	
4 5 6 7 8 9	Pemasangan Lampu Led Downlight Pemasangan Lampu SI Pemasangan saklar Ganda Pemasangan Saklar Tunggal Pemasangan Stop Kontak Pemasangan Meteran Listrik Daya 1300w Pemasangan MCB	10,000 3,000 4,000 5,000 5,000 1,000 2,000	titik titik titik titik titik unit	389.950 148.236 64.350 45.760 64.350 2.530.000 127.050 71.500	3.899.500 444.708 257.400 228.800 321.750 2.530.000 254.100	10.345.856
4 5 6 7 8 9	Pemasangan Lampu Led Downlight Pemasangan Lampu SI Pemasangan saklar Ganda Pemasangan Saklar Tunggal Pemasangan Stop Kontak Pemasangan Meteran Listrik Daya 1300w Pemasangan MCB	10,000 3,000 4,000 5,000 5,000 1,000 2,000	titik titik titik titik titik unit	389.950 148.236 64.350 45.760 64.350 2.530.000 127.050 71.500	3.899.500 444.708 257.400 228.800 321.750 2.530.000 254.100 143.000	10.345.856
4 5 6 7 8 9 10	Pemasangan Lampu Led Downlight Pemasangan Lampu SI Pemasangan saklar Ganda Pemasangan Saklar Tunggal Pemasangan Stop Kontak Pemasangan Meteran Listrik Daya 1300w Pemasangan MCB Pemasangan Box MCB	10,000 3,000 4,000 5,000 5,000 1,000 2,000	titik titik titik titik titik titik unit unit unit	389.950 148.236 64.350 45.760 64.350 2.530.000 127.050 71.500	3.899.500 444.708 257.400 228.800 321.750 2.530.000 254.100 143.000	10.345.856
4 5 6 7 8 9 10	Pemasangan Lampu Led Downlight Pemasangan Lampu SI Pemasangan saklar Ganda Pemasangan Saklar Tunggal Pemasangan Stop Kontak Pemasangan Meteran Listrik Daya 1300w Pemasangan MCB Pemasangan Box MCB	10,000 3,000 4,000 5,000 5,000 1,000 2,000 2,000	titik titik titik titik titik titik unit unit unit	389.950 148.236 64.350 45.760 64.350 2.530.000 127.050 71.500	3.899.500 444.708 257.400 228.800 321.750 2.530.000 254.100 143.000	10.345.856
4 5 6 7 8 9 10 VIII	Pemasangan Lampu Led Downlight Pemasangan Lampu SI Pemasangan saklar Ganda Pemasangan Saklar Tunggal Pemasangan Stop Kontak Pemasangan Meteran Listrik Daya 1300w Pemasangan MCB Pemasangan Box MCB PEKERJAAN FINISHING LANTAI Pekerjaan Rabat Beton 5cm	10,000 3,000 4,000 5,000 1,000 2,000 2,000	titik titik titik titik titik titik unit unit unit unit	389.950 148.236 64.350 45.760 64.350 2.530.000 127.050 71.500	3.899.500 444.708 257.400 228.800 321.750 2.530.000 254.100 143.000 JUMLAH	10.345.856
4 5 6 7 8 9 10 VIII 1 2	Pemasangan Lampu Led Downlight Pemasangan Lampu SI Pemasangan saklar Ganda Pemasangan Saklar Tunggal Pemasangan Stop Kontak Pemasangan Meteran Listrik Daya 1300w Pemasangan MCB Pemasangan Box MCB PEKERJAAN FINISHING LANTAI Pekerjaan Rabat Beton 5cm Pekerjaan Keramik Lantai 60x60	10,000 3,000 4,000 5,000 1,000 2,000 2,000 4,964 90,020	titik titik titik titik titik titik unit unit unit unit m3 m2 m2	389.950 148.236 64.350 45.760 64.350 2.530.000 127.050 71.500 806.575 338.591	3.899.500 444.708 257.400 228.800 321.750 2.530.000 254.100 143.000 JUMLAH 4.004.157 30.479.962	10.345.856
4 5 6 7 8 9 10 VIII 1 2 3	Pemasangan Lampu Led Downlight Pemasangan Lampu SI Pemasangan saklar Ganda Pemasangan Saklar Tunggal Pemasangan Stop Kontak Pemasangan Meteran Listrik Daya 1300w Pemasangan MCB Pemasangan Box MCB PEKERJAAN FINISHING LANTAI Pekerjaan Rabat Beton 5cm Pekerjaan Keramik Lantai 60x60 Pekerjaan Keramik Lantai Kamar Mandi 20x20	10,000 3,000 4,000 5,000 1,000 2,000 2,000 2,000 4,964 90,020 68,400 9,268	titik titik titik titik titik titik unit unit unit unit m3 m2 m2 m2 m2	389.950 148.236 64.350 45.760 64.350 2.530.000 127.050 71.500 806.575 338.591 57.143	3.899.500 444.708 257.400 228.800 321.750 2.530.000 254.100 143.000 JUMLAH 4.004.157 30.479.962 3.908.568	10.345.856
4 5 6 7 8 9 10 VIII 1 2 3 4	Pemasangan Lampu Led Downlight Pemasangan Lampu SI Pemasangan saklar Ganda Pemasangan Saklar Tunggal Pemasangan Stop Kontak Pemasangan Meteran Listrik Daya 1300w Pemasangan MCB Pemasangan Box MCB PEKERJAAN FINISHING LANTAI Pekerjaan Rabat Beton 5cm Pekerjaan Keramik Lantai 60x60 Pekerjaan Plin Kramik Lantai	10,000 3,000 4,000 5,000 1,000 2,000 2,000 2,000 4,964 90,020 68,400	titik titik titik titik titik titik unit unit unit unit unit unit unit unit	389.950 148.236 64.350 45.760 64.350 2.530.000 127.050 71.500 806.575 338.591 57.143 260.645	3.899.500 444.708 257.400 228.800 321.750 2.530.000 254.100 143.000 JUMLAH 4.004.157 30.479.962 3.908.568 2.415.632	10.345.856
4 5 6 7 8 9 10 VIII 1 2 3 4 5	Pemasangan Lampu Led Downlight Pemasangan Lampu SI Pemasangan saklar Ganda Pemasangan Saklar Tunggal Pemasangan Stop Kontak Pemasangan Meteran Listrik Daya 1300w Pemasangan MCB Pemasangan Box MCB PEKERJAAN FINISHING LANTAI Pekerjaan Rabat Beton 5cm Pekerjaan Keramik Lantai 60x60 Pekerjaan Plin Kramik Lantai Pekerjaan Keramik Lantai Kamar Mandi 20x20 Pekerjaan Keramik Dinding Kamar Mandi	10,000 3,000 4,000 5,000 1,000 2,000 2,000 2,000 4,964 90,020 68,400 9,268 23,400	titik titik titik titik titik tunit unit unit unit unit unit unit uni	389.950 148.236 64.350 45.760 64.350 2.530.000 127.050 71.500 806.575 338.591 57.143 260.645 271.214	3.899.500 444.708 257.400 228.800 321.750 2.530.000 254.100 143.000 JUMLAH 4.004.157 30.479.962 3.908.568 2.415.632 6.346.403	10.345.856

		•			JUMLAH	50.207.851
IX	PEKERJAAN ATAP					
1	Pekerjaan Rangka Atap Baja Ringan	59,800		211.993	12.677.187	
	Pekerjaan Genteng Beton Flat Natural	76,890		108.594	8.349.808	
	Pekerjaan Krepus	7,280		153.465	1.117.228	
	Pekerjaan Ban-banan	18,500		133.384	2.467.600	
5	Pekerjaan Lisplank GRC	19,580	m1	83.010	1.625.336	
					JUMLAH	26.237.160
Х	PEKERJAAN PLAFOND		, ,			
	Pekerjaan Plafond Gypsum Board Rangka Hollow Modul 60x60	99,288		105.611	10.485.870	
2	Pekerjaan List Plafond	101,800	m1	29.873	3.041.021	
						10 500 000
V	DEVED IAAN OAT CATAN				JUMLAH	13.526.890
XI	PEKERJAAN CAT-CATAN	404.405	lmo I	00 007 1	E 207 C40 I	
	Pengecatan Dinding Baru Dalam	191,105		28.087	5.367.643	
	Pengecatan Dinding Baru Luar Pengecatan Plafond	166,410 99,288		38.779 21.329	6.453.280 2.117.712	
	Lapisan Coating Batu Alam	24,200		51.228	1.239.720	
	Politur Kusen, Pintu dan Jendela	39,800		51.228	2.237.552	
	Pengecatan Genteng	76,890		35.404	2.722.248	
U	rengecatan Genteng	70,090	IIIZ	35.404	2.122.240	
					JUMLAH	17.415.906
XII	PEKERJAAN LAIN-LAIN				0 0 III 2 / ()	1114101000
	Pekerjaan Pagar Besi Stainlis	8,736	m2	580.235	5.068.929	
	Pekerjaan Pintu Pagar	8,100		612.198	4.958.807	
	Pekerjaan Kanopi Carport	19,470		480.392	9.353.232	
	Pekerjaan Ralling Tangga Besi Stainlis	4,500		580.235	2.611.056	
		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				
					JUMLAH	21.992.024
			JUMLA	AH PEKERJAA	N LANTAI 01	450.582.363
	PEKERJAAN LANTAI 02					
Т	PEKERJAAN BETON BERTULANG					
1	Pekerjaan Plat Lantai K250					
	a Pekerjaan Bekisting	30,060	m2	327.246	9.837.007	
	b Pekerjaan Beton	3,607		1.328.913	4.793.653	
	c Pembesian	370,940	kg	14.457	5.362.797	
	d Bongkar Bekisting	30,060		57.200	1.719.432	
2	Pekerjaan Balok 15/20 K250					
	a Pekerjaan Bekisting	7,425		280.186	2.080.379	
	b Pekerjaan Beton	0,405	m3	1.290.080	522.482	

	c Pembesian	51,310	ka	14.457	741.800	
	d Bongkar Bekisting	7,425		57.200	424.710	
	a Bongka Bonoting	7,120	1112	07.200	121.710	
3	Pekerjaan Dag Teras K250					
	a Pekerjaan Bekisting	4,500	m2	327.246	1.472.606	
	b Pekerjaan Beton	0,450		1.328.913	598.011	
	c Pembesian	55,530		14.457	802.814	
	d Bongkar Bekisting	4,500		57.200	257.400	
		.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		000		
4	Pekerjaan Topi-Topi K250					
	a Pekerjaan Bekisting	0,720	m2	327.246	235.617	
	b Pekerjaan Beton	0,072		1.290.080	92.886	
	c Pembesian	5,686		14.457	82.208	
	d Bongkar Bekisting	0,720	m2	57.200	41.184	
	Total Dollaring	0,0		000		
				•	JUMLAH	29.064.986
II	PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN DINDING					
1	Pasangan Dinding Bata Merah 1/2 Bata 1:5	139,589	m2	141.131	19.700.349	
	Plesteran Dinding 1:5	279,178	m2	58.821	16.421.641	
5	Acian Dinding	272,678		43.977	11.991.497	
6	Sponengan Sudut Dinding dan Kolom	73,500	m1	66.792	4.909.212	
7	Pekerjaan Kolom Praktis	54,000		69.911	3.775.167	
8	Pekerjaan Balok Praktis	48,850	m1	99.458	4.858.547	
9	Pekerjaan Balok Latei	5,500	m1	99.458	547.022	
10	Pekerjaan Batu Tempel Dinding	6,500	m2	266.904	1.734.875	
					JUMLAH	63.938.309
III	PEKERJAAN PINTU, JENDELA, KACA DAN AKSESORIS					
	Pekerjaan Kusen Pintu & Jendela Kayu Kelas 1	0,199		25.515.875	5.070.515	
	Pekerjaan Daun Pintu Panel Kayu Kelas 1	1,600	m2	1.287.688	2.060.300	
	Pekerjaan Daun Jendela Kayu Kelas 1 + Kaca 5mm	2,520	m2	826.948	2.083.909	
	Pekerjaan Kaca Mati 5mm	2,700		157.737	425.891	
	Pekerjaan Kusen Alumunium	11,200		147.575	1.652.839	
6	Pekerjaan Pintu Alumunium + Kaca 8mm	3,960		630.149	2.495.392	
7	Pekerjaan Pintu Alumunium Kamar Mandi	1,400		553.615	775.060	
	Engsel Pintu	3,000		102.720	308.161	
	Engsel Jendela			79.816	319.264	
	Engsel Pintu Alumunium	15,000		102.720	1.540.806	
11	Slot Pintu	1,000		249.216	249.216	
12	Slot Pintu Alumunium	2,000		249.216	498.432	
	Hak Angin	4,000		42.350	169.400	
14	Pengunci Jendela	2,000	unit	40.136	80.271	

					JUMLAH	17.729.456
١٧	PEKERJAAN SANITAIR, PLUMBING DAN PERLENGKAPAN					
	Memasang Closet Duduk Toto Fullset	1,000	bh	3.299.043	3.299.043	
	Memasang Floor Drain	1,000		126.665	126.665	
	Memasang Kran Air	2,000		126.706	253.413	
	Memasang Hand Shower	1,000		1.831.665	1.831.665	
	Memasang Pipa Air Kotor Padat PVC 4" Rucika AW	2,000	m1	139.128	278.256	
	Memasang Pipa Air Kotor PVC 3" Rucika AW	2,000		89.793	179.586	
	Memasang Pipa Air Hujan PVC 2,5" Rucika AW	7,000	m1	67.914	475.398	
	Memasang Pipa Air Bersih 1" Rucika AW	13,500		30.162	407.187	
	Pemasangan Roof Drain	4,000		99.165	396.660	
	Pemasangan Water Torn	1,000		140.129	140.129	
	Pemasangan Pompa Pendorong	1,000		452,265	452.265	
	<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	,,,,,,,				
		•			JUMLAH	7.840.267
٧	PEKERJAAN ELEKTRIKAL					
1	Pemasangan Isntalasi Penerangan	5,000	titik	279.950	1.399.750	
2	Pemasangan Isntalasi Stop Kontak	2,000	titik	310.870	621.739	
3	Pemasangan Lampu Led Downlight	3,000	titik	389.950	1.169.850	
4	Pemasangan Lampu SI	2,000	titik	148.236	296.472	
5	Pemasangan saklar Ganda	2,000	titik	64.350	128.700	
6	Pemasangan Saklar Tunggal	1,000	titik	45.760	45.760	
7	Pemasangan Stop Kontak	2,000	titik	64.350	128.700	
					JUMLAH	3.790.971
VI	PEKERJAAN FINISHING LANTAI			200 -04		
	Pekerjaan Keramik Lantai 60x60	22,020		338.591	7.455.774	
	Pekerjaan Plin Kramik Lantai	16,800		57.143	959.999	
	Pekerjaan Keramik Lantai Kamar Mandi 20x20	2,400		260.645	625.548	
4	Pekerjaan Keramik Dinding Kamar Mandi	11,400	m2	271.214	3.091.837	
					 JUMLAH	12.133.158
VII	PEKERJAAN ATAP					1211001100
1	Pekerjaan Rangka Atap Baja Ringan	24,490	m2	211.993	5.191.711	
	Pekerjaan Genteng Beton Flat Natural	25,030		108.594	2.718.113	
	Pekerjaan Krepus	4,270		153.465	655.297	
	Pekerjaan Ban-banan	12,380		133.384	1.651.291	
	Pekerjaan Lisplank GRC	8,540		83.010	708.906	
	· ·	, ,				
					JUMLAH	10.925.318
VIII	PEKERJAAN PLAFOND					
	Pekerjaan Rangka Plafond Hollow Modul 60x60	21,030		110.640	2.326.756	
3	Pekerjaan List Plafond	38,200	m2	31.295	1.195.469	

					JUMLAH	3.522.225
IX	PEKERJAAN CAT-CATAN					
1	Pengecatan Dinding Baru Dalam	217,438	m2	28.087	6.107.268	
2	Pengecatan Dinding Baru Luar	52,840	m2	38.779	2.049.103	
3	Pengecatan Plafond	21,030	m2	21.329	448.549	
	Lapisan Coating Batu Alam	6,500	m2	51.228	332.983	
5	Polituran Kusen,Daun Pintu dan Jendela	4,800	m2	56.220	269.856	
6	Pengecatan Genteng	25,030	m2	35.404	886.173	
					JUMLAH	10.093.932
Χ	PEKERJAAN LAIN-LAIN					
1	Pembersihan Akhir Proyek	144,000	m2	16.500	2.376.000	
					JUMLAH	2.376.000
	JUMLAH PEKERJAAN LANTAI 02					161.414.621
	JUMLAH TOTAL					611.996.984
	TOTAL BIAYA PEKERJAAN					611.996.000

Disetujuhi Pemilik Rumah Tinggal Di Buat Studio Migunani Architect

HERI PURWANTO S.Ars

MIGUNANI ARCHITECT
Landscape I building Interior